

回 答 書

令和6年8月22日

愛媛県立伊予高等学校

令和6年8月5日公告「愛媛県立伊予高等学校普通教棟内装改修工事」における入札説明書についての質問について、下記のとおり回答します。

記

No	質問	回答
1	<p>床面の長尺塩ビシート張りの施工範囲については、2～4階の廊下全面、3階情報教室の踏込、4階前室全面及階段室床・蹴込全面で相違ないでしょうか。</p> <p>図面から前出の範囲の数量を拾い出したところ762㎡になり、内訳書数量717㎡に対し45㎡超過します。また、張替えにも関わらず、塩ビシート撤去の数量が、内訳書では37.3㎡となっており大きな差異があります。</p>	<p>階段室は本工事に含みません。</p> <p>なお、数量について大きく見直しが必要である場合は、契約締結後に監督員と協議の上、設計変更で対応させていただきます（以下、同じ）。</p>
2	<p>壁・柱のモルタル面E P-G塗替えの施工範囲については、2・3階の廊下全面、階段室、2～4階普通教室、3階情報教室、4階前室、レッスン室の既存、新設モルタル面で相違ないでしょうか。階段室以外を図面から数量を拾い出したところ694㎡になり、内訳書数量610㎡に対し84㎡超過します。</p> <p>また、梁のモルタル面E P-G塗替えの範囲の前出の範囲と相違ないでしょうか。</p> <p>階段室は図面がないため、壁面・梁の施工範囲が不明です。また、仕上表</p>	<p>階段室は本工事に含みません。</p>

	によりますと、段裏も塗替えになっていますが、内訳書には該当する項目が見当たりません。階段室の図面の提示もしくは、階段室壁面、梁面、段裏面の数量の提示をお願いします。	
3	今回工事の施工範囲については、2～4階の廊下、2～4階の普通教室、3階情報教室、4階前室、レッスン室、階段室で相違ないでしょうか。前出の施工範囲の床面積が約2,000㎡になりますが、内訳書によりますと直接仮設工事の墨出し、養生、整理清掃後片付け、内部足場の数量が256㎡とあり大きな差異があります。	階段室は本工事に含みません。
4	普通教室の床フローリングブロック面の研磨塗装替えの施工室数ですが、2階6室、3階4室、4階4室の計14室で相違ないでしょうか。前出範囲の数量を拾い出したところ約800㎡となり、内訳書数量1,089㎡に対して不足します。 また、教壇の立上り面も研磨塗装の範囲に含むのでしょうか。	計14室で相違ありません。 また、教壇の立上り面も研磨塗装の範囲に含みます。
5	ビニル巾木の施工範囲については、2～4階廊下の全面、3階情報教室の踏込、4階前室で相違ないでしょうか。廊下については、全ての面の展開図がないため、平面図から壁と思われる部分は全て拾い出し、また2～4階の階段室の段部と踊り場以外の壁面も数量に含めたところ395mになり、内訳書数量253mに対し142m超過します。	階段室の工事は含みません。
6	既存木製巾木のSOP塗替えの施工範囲については、2～4階の普通教室の計14室で相違ないでしょうか。図面から数量を拾い出したところ、195mになり、内訳書数量325mに対し	計14室で相違ありません。

	て不足します。	
7	<p>既存木製カーテンボックスのS O P 塗替えの施工範囲については、2～4階の普通教室、3階情報教室、4階前室、レッスン室で相違ないでしょうか。前出範囲ですと拾い出し数量が162mになり、内訳書数量208mに対して不足します。</p> <p>また、廊下の仕上表では木部の塗替え（額縁）とありますので、スクリーンボックスの塗替えはないと思われませんが、廊下の展開図にはスクリーンボックスの図示があります。2～4階廊下の窓にスクリーンボックスが全てであるとすれば計40箇所になりますが、廊下のスクリーンボックスは施工範囲外でしょうか。</p>	A-08の内部仕上表（共通）1で示していますが、スクリーンボックスも木部に含まれますので、施工範囲内です。ただし、「※4階廊下壁を除く」と記載のあるとおり、4階は施工済みですので、含みません。
8	<p>階段室の工事は今回の工事に含むのでしょうか。仕上表には階段手摺、支柱の塗替え、階段すべり止め金具取替え、掲示板新設、階段昇降機の取外し、再取付けとあるのですが、内訳書にはこれらの工事に該当する項目がありません。</p> <p>工事に含むようでしたら、数量の拾い出しが可能な程度の図面の提示をお願いします。また、階段すべり止め金具の参考品番、階段昇降機のメーカー、メンテナンス会社及び取外し・再取付けの範囲を教えてください。</p>	階段室の工事は含みません。
9	<p>普通教室ホワイトボードの移設は全部で何箇所でしょうか。</p> <p>図面では移設元がB45とB46教室の計2箇所、移設先がB21とB22とB31の計3箇所となっており、内訳書では計5箇所とあります。</p>	ホワイトボードの移設元はB45及びB46教室、移設先はB21及びB31教室です。
10	3階情報教室と4階レッスン室のカーテン新設及びカーテンレールの	3階情報教室、4階レッスン室とも、A-26及びA-34の平面詳細図のとおり

	取替えは工事に含むのでしょうか。図示によりますと窓全面に新設とありますが、内訳書には該当する項目がありません。また情報教室の仕上表内の遮光カーテンリストによりますと、W3,800×H2,100 の新設箇所数は2箇所になっていますが、箇所数は6箇所になるのではないのでしょうか。	りの施工としてください。
11	図A-01 の仕様書1章の改修一般事項の14 石綿含有建材の事前調査において、石綿含有分析調査は本工事とありますが、内訳書に項目がありません。 分析対象は図A-06 の項目7による3種の建材とし、本工事に含むのでしょうか。	設計段階で調査済みですので、改めて石綿含有分析調査をしていただく必要はありません。
12	図A-01 の仕様書1章の改修一般事項の15 施工数量調査において、調査項目として防水改修、外壁改修、内壁改修のそれぞれに○印が付いていますが、内訳書には施工数量調査の項目はありません。調査が必要でしたらそれぞれの調査範囲をご指示ください。	施工数量調査は必要ありません。
13	図A-01 の仕様書1章の改修一般事項の8 施工条件によりますと、施工時間帯、施工順序に指定があるようですが、どのような内容となるのか明示頂けないのでしょうか。	施工時間帯は、原則として月曜日から金曜日（祝日及び休日を除く）の8：15～16：45の間としてください。 施工順序は、4階、3階、2階の順としてください。
14	4階レッスン室の新設内窓 IAW-2 に該当する項目が内訳書にありません。本工事に含むのでしょうか。	A-46 の平面詳細図のとおり、工事に含んでください。
15	内訳書に既存建具面SOP塗替え（鉄鋼面）113㎡とありますが、図中では該当するところが見当たりませんでした。対象箇所をご指示頂けないのでしょうか。	2～4階の階段室の防火扉の塗替えです。
16	図A-47 の建具表によりますと、A	A-46 の平面詳細図（6箇所）を正

	<p>W-2の4階箇所数が8箇所とありますが、図A-46では6箇所になっています。どちらを正とすればよろしいでしょうか。</p>	<p>としてください。</p>
17	<p>図A-44、46によりますと外部建具廻りシーリング打ち替えの施工箇所は、3階普通教室、情報教室のADW-1×6箇所、情報教室のAW-2×5箇所、4階普通教室のADW-1×4箇所、レッスン室のADW-1×2箇所、AW-2×2箇所、前室のAW-2×4箇所となると思いますが相違ないでしょうか。また打替えは四方とし、内訳書には項目がありませんが、既存シーリングの撤去も本工事に含むとみて宜しいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
18	<p>既存木製額縁SOP塗替えの施工範囲については、3階情報教室の窓、4階前室、レッスン室の窓以外に2～4階廊下の北面の窓と2～4階の普通教室の窓の全て、あとAD-2×4箇所、AD-3×7箇所を含むとみて相違ないでしょうか。前出の範囲の数量を拾い出したところ856mとなり、内訳書数量787mに対し69m超過します。</p> <p>また階段の仕上表によりますと、額縁の塗替えとありますが、寸法が分かりませんので、寸法をご指示ください。</p>	<p>階段室の工事は含みません。</p>
19	<p>換気設備工事は本工事に含むのでしょうか。内訳書には項目があるのですが、図面がありません。工事に含むようでしたら積算するうえで図面が必要になりますので、図面の提示をお願いします。</p>	<p>機器表及び4階レッスン室並びに3階情報教室の平面詳細図を添付します。</p>
20	<p>換気設備工事の内訳書にあります、下記機器類の参考品番を教えてください</p>	<p>19の機器表に製品の仕様・能力等が記載されていますので、これを満たす</p>

<p>い。</p> <ul style="list-style-type: none">・換気扇EF-1・換気扇EF-2・換気扇EF-3・換気扇OF-1・換気扇OF-2・換気扇OF-3・給気・排気チャンバー 900×600×600H・給気・排気BOX 400×400×300H・風量調節ダンパー VD 100φ・給気口 VHS 250×250・排気口 HS 250×250	<p>製品であれば問題ありません。</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------